

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Кондопожское ДРСУ"

Исполнительный директор Кондопожского  
ММП ЖКХ

Синяков Ю.И.

Гармаш П.В.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №780

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №10 по ул.Пролетарская г.Кондопога

Основание:

Сметная стоимость 720045 руб.  
 Средства на оплату труда 68212 руб.  
 Нормативная трудоемкость 366 чел. час.  
 Смета составлена в ценах 4кв. 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>покрытие</b>										
1	ТЕРр-68-12-004 МДС 81-35.2004 прил1 ТБЗ п7 Козп=1,15 Кэм=1,15	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=6,97 (2335) НР=93% (НР = 8853 руб.) СП=48% (СП = 4569 руб.)	0,17 100м3 конструкций	78789,81 46293,45	32496,36 9700,6	13394	7870	5524 1649	279,85 47,6	47,57 8,09
2	ТЕРр-68-14-001 МДС 81-35.2004 прил1 ТБЗ п7 Козп=1,15 Кэм=1,15	Разборка бортовых камней на бетонном основании (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=7,08 (2354) НР=93% (НР = 9177 руб.) СП=48% (СП = 4737 руб.)	0,63 100м	20346,13 13498,55	6847,58 2165,05	12818	8504	4314 1364	78,5 10,81	49,45 6,81
3	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Кпз=8,69 (43) Объем: 17 * 1.85 + 63 * 0.043 * 2.5	38,2225 т груза	39,8		1521				
4	СПГ-03-21-001-12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км Кпз=7,65 (93)	38,2225 т груза	127,98		4892				
5	ТЕР-01-01-004-02 МДС 81-35.2004	Разработка грунта в отвал экскаваторами гидравлическими	0,0065	40437,41	38911,49	263	10	253	9,82	0,06