

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС 81-35.2004 прил1 ТБ3 п7 Козл=1,15 Кэм=1,15	«обратная лопата» с ковшем емкостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козл=16,76 Кмат=0 Кэм=7,34 (62) НР=85% (НР = 72 руб.) СП=34% (СП = 29 руб.) Объем: 0,3 * 0,3 * 72	1000м3 грунта	1525,92	11491,35			75	42,75	0,
6	ТЕР-27-04-001-04 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ3 п7 Козл=1,15 Кэм=1,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козл=16,76 Кмат=13,95 Кэм=5,84 (11471) НР=127% (НР = 149 руб.) СП=65% (СП = 76 руб.) Объем: 0,3 * 0,05 * 72	0,0108	38744,98	34026,08	418	48	367	27,82	0,
			100м3 материала основани	4480,63	6380,47			69	23,69	0,2
7	счет	Щебень фр.0-20мм Клз=1,02 (скл)	1,3608	204		278				
			м3							
8	СПГ-03-21-001-12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км Клз=7,65 (93)Клз=1,02 (скл)	2,0412	130,54		266				
			т груза							
9	ТЕР-27-02-010-02 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ3 п7 Козл=1,15 Кэм=1,15	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козл=16,76 Кмат=6,15 Кэм=7,37 (11393) НР=127% (НР = 13654 руб.) СП=65% (СП = 6988 руб.)	0,72	38183,84	892,81	27492	10600	643	87,49	62,99
			100м бортового камня	14722,25	210,28			151	0,78	0,56
10	ССЦ01-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	46	341,1		15691				
			шт							
11	счет	Камни бортовые БР 100.20.8	26	152,54		3966				
			шт							
12	СПГ-03-01-001-55	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 55 км Клз=7,62 (91) Объем: 46 * 0,11 + 26 * 0,016 * 2,5	6,1	287,2		1752				
			т груза							
13	ТЕР-27-04-001-04 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ3 п7 Козл=1,15 Кэм=1,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козл=16,76 Кмат=13,95 Кэм=5,84 (11471) НР=127% (НР = 3586 руб.) СП=65% (СП = 1836 руб.)	0,26	38744,98	34026,08	10074	1165	8847	27,82	7,23
			100м3 материала основани	4480,63	6380,47			1659	23,69	6,16
14	счет	Щебень фр.0-20мм Клз=1,02 (скл)	32,76	204		6683				
			м3							