

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км Кпз=7,65 (93)Кпз=1,02 (скл)	т груза							
59	ТЕР-27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Козп=16,76 Кмат=7,38 Кэм=6,26 (11612) НР=127% (НР = 1436 руб.) СП=65% (СП = 735 руб.)	0,09 1000м2 покрытия	469732,49 7337,03	20200,77 5228,45	42276	660	1818 471	38,3 19,08	3,45 1,72
60	ССЦ01-410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-8,694 т	4564,46		-39683				
61	ССЦ01-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	8,694 т	4110,17		35734				
62	ТЕР-27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Козп=16,76 Кмат=6,2 Кэм=2,11 (11626) НР=127% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,36 1000м2 покрытия	42,82 17,26	1,5	15	6	1	0,09	0,03
63	ССЦ01-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	4,356 т	4110,17		17904				
64	СПГ-03-21-001-03	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км Кпз=7,65 (93)Кпз=1,02 (скл)	13,05 т груза	51,34		670				

Итого: Стоянка, новый тротуар с поребриком, ограждение 171139 18647 6750 109,9
1330 5,18

Нормативная трудоемкость		115,08
Основная зарплата		18647
Эксплуатация машин		6750
Материальные затраты		140390
Накладные расходы		25336
Сметная прибыль		12959
Транспортировка		5352
ИТОГО в текущих ценах		209433,9
НДС	18 %	37698,1
ИТОГО в текущих ценах с НДС		247132

тротуар без поребрика

65	ТЕР-27-04-001-04 МДС 81-35.2004 прил1 ТБЗ п7 Козп=1,15 Кэм=1,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козп=16,76 Кмат=13,95 Кэм=5,84 (11471) НР=127% (НР = 653 руб.) СП=65% (СП = 334 руб.)	0,0474 100м3 материала основани	38744,98 4480,63	34026,08 6380,47	1837	212	1614 302	27,82 23,69	1,32 1,12
66	счет	Щебень фр.0-20мм Кпз=1,02 (скл)	5,978 м3	204		1220				